

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΣΕΡΡΩΝ
Δ.Ε.Υ.Α.Σ.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

Έργο: "Αποκαταστάσεις σε διάφορα σημεία του Δήμου
Σερρών για τα έτη 2026 - 2027 - 2028.

Αριθμ. Μελέτης 25/2025

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

**ΟΜΑΔΑ Α
Α.1. ΕΚΣΚΑΦΕΣ**

A/A	Περιγραφή Εργασιών	A.T.	Άρθρο Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότης
	Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες		3.10			
1	Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	1	3.10.02.01	ΥΔΡ 6081.1	m3	200,00

Α.2. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Α.2.1 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΑΕΚΚ

A/A	Περιγραφή Εργασιών	A.T.	Άρθρο Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότης
	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα		22.10			
1	Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	2	22.10.01	ΟΙΚ-2226	m3	24,00
2	Απόξεση αφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm.	3	Δ-2.2	ΟΔΟ 1132	m2	700,00
3	Αποκατάσταση επιστρώσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.	4	4.10	ΥΔΡ 6804	m2	200,00
4	Πρόχυτα κράσπεδα 0.15x0,30 m από σκυρόδεμα	5	B-51	ΟΔΟ 2921	μμ	120,00
5	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους , των αποβλήτων από εκσκαφές , κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).	6	ΟΙΚ ΣΧ.1	ΟΙΚ-2226	m3	900,00

Α.2.2 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ ΕΩΣ 1,00 Τ.Μ. (ΤΕΜΑΧΙΑ)

A/A	Περιγραφή Εργασιών	A.T.	Άρθρο Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότης
6	Πλήρης αποκατάστασης τομής συνολικής επιφάνειας έως 1,00m2. είτε με σκυρόδεμα είτε με πλάκες πεζοδρομίου είτε με ασφαλτικό.	7	Σχετικό Άρθρο 4.09β	ΟΔΟ 4521B	ΤΕΜ.	550,00
7	Πλήρης αποκατάσταση καταστρώματος οδών ή ποδηλατοδρόμων τομής συνολικής επιφάνειας έως 1m2, με ολόσωμη ΕΓΧΡΩΜΗ ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,03Μ ασφάλτου στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.	8	ΣΧ. ΟΔΟ Δ-8Α	ΟΔΟ-4521.B1	ΤΕΜ.	10,00

8	Πλήρης αποκατάσταση μιας τομής συνολικής επιφάνειας έως 1,00 m ² , είτε με σταμπωτό σκυρόδεμα είτε με κυβόλιθους.	9	Σχετικό Άρθρο 4.10α	ΥΔΡ 6804	ΤΕΜ.	10,00
9	Πλήρης αποκατάσταση μιας τομής συνολικής επιφάνειας έως 1,00 m ² , με γαρμπιλοσκυρόδεμα.	10	Σχετικό Άρθρο 4.10β	ΥΔΡ 6804	ΤΕΜ.	10,00

A.2.3 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ ΑΠΟ 1,00 Τ.Μ. ΕΩΣ 4,00 Τ.Μ. (ΤΕΜΑΧΙΑ)

A/A	Περιγραφή Εργασιών	A.T.	Άρθρο Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητας
10	Πλήρης αποκατάστασης τομής συνολικής επιφάνειας έως 4,00m ² . είτε με σκυρόδεμα είτε με πλάκες πεζοδρομίου είτε με ασφαλτικό.	11	Σχετικό Άρθρο 4.09α	ΟΔΟ 4521B	ΤΕΜ.	800,00
11	Πλήρης αποκατάσταση καταστρώματος οδών ή ποδηλατοδρόμων τομής συνολικής επιφάνειας έως 4m ² , με ολόσωμη ΕΓΧΡΩΜΗ ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,03M ασφάλτου στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.	12	Σχ. ΟΔΟ Δ-8Α	ΟΔΟ-4521.B1	ΤΕΜ.	20,00
12	Πλήρης αποκατάσταση μιας τομής συνολικής επιφάνειας έως 4,00 m ² , είτε με σταμπωτό σκυρόδεμα είτε με κυβόλιθους.	13	Σχετικό Άρθρο 4.10α	ΥΔΡ 6804	ΤΕΜ.	40,00
13	Πλήρης αποκατάσταση μιας τομής συνολικής επιφάνειας έως 4,00 m ² , με γαρμπιλοσκυρόδεμα.	14	Σχετικό Άρθρο 4.10β	ΥΔΡ 6804	ΤΕΜ.	10,00

A.2.4 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 4,00 Τ.Μ. (ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ)

A/A	Περιγραφή Εργασιών	A.T.	Άρθρο Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότης
14	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων (m ²). (Άρθρο για ορύγματα μετά από εκσκαφές για νέα τοποθέτηση ή αντικατάσταση αγωγών ΥΔΡ-ΑΠΧ)	15	Σχετικό Άρθρο 4.09	ΟΔΟ 4521B	m2	5.000,00
15	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων για τομές πάνω από 4m2. (Άρθρο για αποκατάσταση οδοστρώσας μετά από επισκευή βλαβών δικτύων ΥΔΡ-ΑΠΧ)	16	Σχετικό Άρθρο 4.09	ΟΔΟ 4521B	m2	6.000,00
16	Πλήρης αποκατάσταση μιας τομής συνολικής επιφάνειας μεγαλύτερης από 4,00 m ² , είτε με σταμπωτό σκυρόδεμα είτε με κυβόλιθους.	17	Σχετικό Άρθρο 4.10α	ΥΔΡ 6804	ΤΕΜ.	50,00
17	Πλήρης αποκατάσταση μιας τομής συνολικής επιφάνειας μεγαλύτερης από 4,00 m2, με γαρμπιλοσκυρόδεμα.	18	Σχετικό Άρθρο 4.10γ	ΥΔΡ 6804	m2	80,00

Α.2.5 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ						
18	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους, για περιοχές όπου θα προβλέπεται νέα οδοστρωσία (εκτός τομών λόγω εκσκαφής ορύγματος)	19	Γ-2.1	ΟΔΟ-3211.B	m3	300,00
19	Ασφαλτική προεπάλειψη	20	Δ-3	ΟΔΟ-4110	m2	3.000,00
20	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m	21	Δ-5.1	ΟΔΟ-4321B	m2	3.000,00
21	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	22	Δ-4	ΟΔΟ-4120	m2	900,00
22	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	23	Δ-8.1	ΟΔΟ-4521B	m2	3.700,00
23	Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα με Ψυχρή Ασφαλτο	24	Σχετικό Άρθρο 4.09	ΟΔΟ 4521B	m2	250,00

Α.3. ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ- ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ

A/A	Περιγραφή Εργασιών	A.T.	Άρθρο Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητας
	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου		5.05			
1	Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	25	5.05.01	ΥΔΡ 6068	m3	200,00

ΟΜΑΔΑ Β
Β.1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

A/A	Περιγραφή Εργασιών	A.T.	Άρθρο Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότης
	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος					
1	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/16.	26	9.10.03	ΥΔΡ 6326	m3	50,00
	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος					
2	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.	27	9.10.04	ΥΔΡ 6327	m3	50,00
	Χαλύβδινι οπλισμοί σκυροδέματος		38.20			
3	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	28	38.20.03	ΟΙΚ-3873	kg	1.500,00

ΟΜΑΔΑ Γ
Γ.1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

A/A	Περιγραφή Εργασιών	A.T.	Άρθρο Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότης
1	Αποκάλυψη και ανύψωση φρεατίων δικτύου αποχέτευσης	29	Σχ. Άρθρο 16.27	ΥΔΡ 6732	TEM	120,00
2	Αποκάλυψη πλήθους ενός (1) φρεατίου δικλείδας , ανύψωση ή καταβίβαση 1 (μίας) δικλείδας , για την κατάλληλη τοποθέτησή της επί του οδοστρώματος στην επιθυμητή θέση.	30	Σχ. Άρθρο 16.27	ΟΙΚ 2226	TEM	150,00
3	Αποκάλυψη πλήθους δύο (2) φρεατίων δικλείδων , ανύψωση ή καταβίβαση 2 (δύο) δικλείδων , οι οποίες βρίσκονται σε απόσταση πολύ κοντινή μεταξύ τους, για την κατάλληλη τοποθέτησή του επί του οδοστρώματος στην επιθυμητή θέση.	31	Σχ. Άρθρο 16.27	ΥΔΡ 6732	TEM	70,00
4	Αποκάλυψη πλήθους τριών (3) φρεατίων δικλείδων , ανύψωση ή καταβίβαση 3 (τριών) δικλείδων , οι οποίες βρίσκονται σε απόσταση πολύ κοντινή μεταξύ τους, για την κατάλληλη τοποθέτησή του επί του οδοστρώματος στην επιθυμητή θέση.	32	Σχ. Άρθρο 16.27	ΥΔΡ 6732	TEM	70,00

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΤΣΕΡΜΕΝΤΣΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦ & ΤΟΠΟΓ. ΤΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΥΔΡ

ΤΣΙΝΙΟΓΛΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΣΠΥΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.